

BORDEREAU D'ENVOI

AUCH, le 5 avril 2023

Fax : 05.62.05.67.89

nicolas.dessommes@sdeg32.fr

Téléphone : 05.62.61.84.94

Expéditeur : DESSOMMES Nicolas

Destinataire : Madame le Président de la Communauté de communes d'ARTAGNAN en FEZENSAC

DOSSIER N° : 20191008

A rappeler obligatoirement dans votre correspondance

Madame le Président

J'ai le plaisir de vous communiquer l'estimation des travaux d'éclairage public
Création de l'éclairage public sur la ZAC de Carchet (version souterraine) ()

Montant T.T.C. : 50 499.53 €

Subvention du S.D.E.G. : -8 416.59 € (20% plafonnée à 80 000.00 € H.T.)


Si vous souhaitez donner une suite à cette estimation vous voudrez bien me retourner ce document AINSI que l'imprimé signé dans un retour par mail afin de me permettre de donner l'ordre de travaux à l'entreprise

Je vous remercie et vous souhaite une bonne réception

Bon pour accord

A le

Madame Le Président



DESSOMMES Nicolas

DEVIS ESTIMATIF DES OUVRAGES PROJETES

Communauté de communes d'ARTAGNAN en FEZENSAC
pour la commune de VIC-FEZENSAC

DOSSIER N° : **20191008**

Objet : Création de l'éclairage public sur la ZAC de Carchet (version souterraine)

TRAVAUX

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
006A	Etude réseau EP scindé/réseau BTA - Eclairage public	800.00 €	0.65	520.00 €
007A	Etude et balisage point lumineux-Sur domaine public	25.00 €	18	450.00 €
091A	Mise en chantier - Engin de terrassement classique	300.00 €	1	300.00 €
097A	Déroulage câble Section des conducteurs < ou = à 50 mm ²	1.30 €	720	936.00 €
098A	Plus value tirage dans fourreaux existants Section < ou = à 50 mm ²	0.70 €	720	504.00 €
101B	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 63/70 mm	3.30 €	22	72.60 €
115A	Fixation de Câble de réseau	137.90 €	1	137.90 €
116	Plus value pour remontée câble supplémentaire sous même protection	27.30 €	1	27.30 €
148B	F et P Cde EP : Modèle article 10-3-2 C.C.T.P. y compris Coffret	700.00 €	1	700.00 €
149	Plus value équipement et raccordement départ supplémentaire.	27.30 €	1	27.30 €
150	Plus value installation coffret sur paroi extérieure d'un poste existant	76.30 €	1	76.30 €
186	Fouilles en excavations sans étais	60.00 €	11	660.00 €
199	MALT du Neutre BT Réseau Souterrain	107.90 €	4	431.60 €

SOUS-TOTAL : **4 843.00 €**

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : **1 066.89 €**

SOUS-TOTAL TRAVAUX : **5 909.89 €**

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
261A	FetP luminaire routier Supérieure leds alu IP66: LED<=60W	629.00 €	18	11 322.00 €
274A	FetP mât routier AG cylindrique ou CC, h = 7 m	761.00 €	18	13 698.00 €

SOUS-TOTAL : **25 020.00 €**

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : **7 208.26 €**

SOUS-TOTAL TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC : **32 228.26 €**

CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
2080	Câble U1000RO2V cuivre sans Vert-Jaune : 4 x 10 mm ²	4.30 €	720	3 096.00 €
209M	Plus value à l'article 208 pour Vert-Jaune : 4 x 10 mm ²	0.10 €	720	72.00 €

SOUS-TOTAL : **3 168.00 €**

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : **776.79 €**

SOUS-TOTAL CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC : **3 944.79 €**

FOURNITURE HORS BORDEREAU

SOUS-TOTAL FOURNITURE HORS BORDEREAU : **0.00 €**

MONTANT TOTAL H.T.	42 082.94 €	
TVA	8 416.59 €	
Montant T.T.C.	50 499.53 €	
PARTICIPATION DU SDEG	20% du H.T.	8 416.59 €
