

AUCH, le vendredi 28 juin 2024

# BORDEREAU D'ENVOI

[nicolas.dessommes@te32.fr](mailto:nicolas.dessommes@te32.fr)

Téléphone : 05.62.61.84.94

<b>Expéditeur :</b>	DESSOMMES Nicolas
<b>Destinataire :</b>	Madame le Maire de VIC-FEZENSAC - 32190
<b>DOSSIER N° :</b>	<b>20241005</b>
<b>A rappeler obligatoirement dans votre correspondance</b>	

Madame le Maire

J'ai le plaisir de vous communiquer l'estimation des travaux d'éclairage public  
Eclairage lié à l'esthétique des réseaux Avenue des Pyrénées

Montant T.T.C. : 62 548.88 € à prévoir en dépenses de votre Budget Primitif.

Subvention du STEG : -10 424.81 € (20% plafonnée à 80 000.00 € H.T.) à prévoir en recettes de votre Budg

**Si vous souhaitez donner une suite à cette estimation vous voudrez bien me retourner ce document AINSI que l'imprimé signé dans un retour par mail afin de me permettre de donner l'ordre de travaux à l'entreprise**

Je vous remercie et vous souhaite une bonne reception

Bon pour accord A ..... le .....
Madame Le Maire



DESSOMMES Nicolas

DOSSIER N° : **20241005**

Objet : Eclairage lié à l'esthétique des réseaux Avenue des Pyrénées

### TRAVAUX

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
006A	Etude réseau EP scindé/réseau BTA - Eclairage public	800.00 €	0.9	720.00 €
007A	Etude et balisage point lumineux-Sur domaine public	25.00 €	14	350.00 €
007B	Etude et balisage point lumineux-Sur façade avec convention	50.00 €	1	50.00 €
011	Forfait mise en place géoréférencement (x, y, z)	125.00 €	1	125.00 €
012	PV art 011 par ml de réseau ou branchement géoréférencée demande ENEDIS/	1.00 €	400	400.00 €
088C	Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.40 m de large	11.50 €	60	690.00 €
089J	Plus value article 88C pour travail en agglomération (TN) L=0,40m	5.10 €	60	306.00 €
091A	Mise en chantier - Engin de terrassement classique	300.00 €	1	300.00 €
092B	Démolition Trottoir cimenté ou chaussée	20.20 €	5	101.00 €
094A	Fourniture et mise en oeuvre sabline, tout-venant ou concassé	58.00 €	18	1 044.00 €
095B	Ciment lissé	47.00 €	2	94.00 €
096	Fourniture et pose de grillage avertisseur	0.80 €	60	48.00 €
097A	Déroulage câble Section des conducteurs < ou = à 50 mm <sup>2</sup>	1.30 €	750	975.00 €
101B	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 63/70 mm	3.30 €	800	2 640.00 €
101C	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 83/90 mm	4.40 €	8	35.20 €
115B	Fixation de Câble de branchement ou d'éclairage public	100.30 €	6	601.80 €
117	F et P câblette cuivre section > ou = 25 mm <sup>2</sup> en fond de fouille	4.90 €	750	3 675.00 €
119	Confection d'une jonction câble EP torsadé	68.70 €	16	1 099.20 €
120B	F et P raccordement E4R+GRN - Toutes sections de câble RO2V	20.00 €	32	640.00 €
132H	Dépose matériel non réutilisable : Potelet ou console de branchement	24.00 €	12	288.00 €
141A	Dépose commande EP non récupérable	41.40 €	1	41.40 €
143	Dépose d'un luminaire d'éclairage public existant	15.00 €	12	180.00 €
145	Dépose conducteurs de branchement	14.20 €	12	170.40 €
161A	Reprise et/ou rallong Brt 2 conducteurs / réseau torsadé	18.50 €	2	37.00 €
165A	Déroulage, tirage et réglage d'un câble de Brt Posé sur façade	23.00 €	50	1 150.00 €
192	Percement mur ou dalle - épaisseur < 0.60 m	105.70 €	2	211.40 €
199	MALT du Neutre BT Réseau Souterrain	107.90 €	4	431.60 €
206A	Torsadé de branchement aérien aluminium : 2 x 16 mm <sup>2</sup>	1.70 €	50	85.00 €
239	Pose socle+coffret	200.00 €	2	400.00 €

**SOUS-TOTAL : 16 889.00 €**

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : **4 339.60 €**

**SOUS-TOTAL TRAVAUX : 21 228.60 €**

### TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
243	Fourniture d'une étude photométrique	9.80 €	14	137.20 €
261A	FetP luminaire routier Supérieure leds alu IP66: LED<=60W	629.00 €	13	8 177.00 €
262A	FetP borne lumineuse 0,50m à 1,20m H : courante (fonte alu)	540.00 €	1	540.00 €
274A	FetP mât routier AG cylindrique ou CC, h = 7 m	761.00 €	9	6 849.00 €
284	Plus value pour la mise en peinture	45.00 €	63	2 835.00 €

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
288B	FetP console AG droite avancée de 0,50à1m	175.00 €	4	700.00 €
288C	FetP console AG droite avancée de 1à2m	180.00 €	3	540.00 €
292	Pose et raccordement appareil éclairage public	170.00 €	2	340.00 €
300	FetP coffret dérivation avec borniers "Vicking"	220.00 €	2	440.00 €

SOUS-TOTAL : 20 378.20 €

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : 5 803.71 €

**SOUS-TOTAL TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC : 26 181.91 €**

**CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC**

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
208L	Câble U1000RO2V cuivre sans Vert-Jaune : 3 x 16 mm <sup>2</sup>	5.25 €	700	3 675.00 €

SOUS-TOTAL : 3 675.00 €

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : 1 038.56 €

**SOUS-TOTAL CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC : 4 713.56 €**

**FOURNITURE HORS BORDEREAU**

SOUS-TOTAL FOURNITURE HORS BORDEREAU : 0.00 €

**MONTANT TOTAL H.T. 52 124.07 €**

TVA 10 424.81 €

Montant T.T.C. 62 548.88 €

**PARTICIPATION DU SDEG 20% du H.T. 10 424.81 €**

Envoyé en préfecture le 09/07/2024  
 Reçu en préfecture le 09/07/2024  
 Publié le 09/07/2024  
 ID : 032-213204621-20240705-DCM2024\_46-DE  
