Envoyé en préfecture le 09/07/2024
Reçu en préfecture le 09/07/2024
Publié le
ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_45-DE

AUCH , le **vendredi 28 juin 2024**

BORDEREAU D'ENVOI

nicolas.dessommes@te32.fr

Téléphone : 05.62.61.84.94

Expéditeur :	DESSOMMES Nicolas
Destinataire :	Madame le Maire de VIC-FEZENSAC - 32190
DOSSIER N° :	**20241006**

A rappeler obligatoirement dans votre correspondance

Madame le Maire

J'ai le plaisir de vous communiquer l'estimation des travaux d'éclairage public
Eclairage public lié à l'esthétique des réseaux Route de Lannepax

Montant T.T.C. : 63 279.54 € à prévoir en dépenses de votre Budget Primitif.

Subvention du STEG : -10 546.59 € (20% plafonnée à 80 000.00 € H.T.) à prévoir en recettes de votre Budg

Si vous souhaitez donner une suite à cette estimation vous voudrez bien me retourner ce document AINSI que l'imprimé signé dans un retour par mail afin de me permettre de donner l'ordre de travaux à l'entreprise

Je vous remercie et vous souhaite une bonne reception

Bon pour accord
A ..... le .....

Madame Le Maire

Syndicat Départemental d'Energies du GERS

DESSOMMES Nicolas

6, Place de l'Ancien Foirail - B.P. 60362 - 32008 AUCH CEDEX
Tél. : 05.62.61.84.94

nicolas.dessommes@te32.fr

Envoyé en préfecture le 09/07/2024
Reçu en préfecture le 09/07/2024
Publié le
ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_45-DE

territoire d'énergie GERS

DEVIS ESTIMATIF DES OUVRAGES PROJETES

S²LO

Commune : VIC-FEZENSAC

DOSSIER N° : 20241006

Objet : Eclairage public lié à l'esthétique des réseaux Route de Lannepax

TRAVAUX

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
006A	Etude réseau EP scindé/réseau BTA - Eclairage public	800.00 €	1.2	960.00 €
007A	Etude et balisage point lumineux-Sur domaine public	25.00 €	22	550.00 €
011	Forfait mise en place géoréférencement (x, y, z)	125.00 €	1	125.00 €
012	PV art 011 par ml de réseau ou branchement géoréférencée demande ENEDIS/	1.00 €	400	400.00 €
053R	Poteau bois H=11 - S - 255	593.00 €	1	593.00 €
062B	Dépose et repose d'un faisceau isolé	32.70 €	1	32.70 €
091A	Mise en chantier - Engin de terrassement classique	300.00 €	1	300.00 €
096	Fourniture et pose de grillage avertisseur	0.80 €	650	520.00 €
101B	Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 63/70 mm	3.30 €	650	2 145.00 €
115B	Fixation de Câble de branchement ou d'éclairage public	100.30 €	1	100.30 €
119	Confection d'une jonction câble EP torsadé	68.70 €	1	68.70 €
132H	Dépose matériel non réutilisable : Potelet ou console de branchement	24.00 €	15	360.00 €
140A	Dépose candélabre mât routier ou candélabre fonte - Sans le massif	60.00 €	4	240.00 €
143	Dépose d'un luminaire d'éclairage public existant	15.00 €	18	270.00 €
145	Dépose conducteurs de branchement	14.20 €	18	255.60 €
161A	Reprise et/ou rallong Brt 2 conducteurs / réseau torsadé	18.50 €	1	18.50 €
165A	Déroulage, tirage et réglage d'un câble de Brt Posé sur façade	23.00 €	10	230.00 €
192	Percement mur ou dalle - épaisseur < 0.60 m	105.70 €	6	634.20 €
199	MALT du Neutre BT Réseau Souterrain	107.90 €	5	539.50 €
206A	Torsadé de branchement aérien aluminium : 2 x 16 mm²	1.70 €	10	17.00 €
239	Pose socle+coffret	200.00 €	1	200.00 €

SOUS-TOTAL : **8 559.50 €**

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : **2 688.38 €**

SOUS-TOTAL TRAVAUX : **11 247.88 €**

TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
243	Fourniture d'une étude photométrique	9.80 €	22	215.60 €
261A	FetP luminaire routier Supérieure leds alu IP66: LED<=60W	629.00 €	22	13 838.00 €
274A	FetP mât routier AG cylindrique ou CC, h = 7 m	761.00 €	10	7 610.00 €
284	Plus value pour la mise en peinture	45.00 €	70	3 150.00 €
288C	FetP console AG droite avancée de 1à2m	180.00 €	6	1 080.00 €
288D	FetP console AG courbe simple inflexion avancée 0,50à1m	335.00 €	1	335.00 €
288F	FetP console AG courbe double inflexion avancée 0,50à1m	430.00 €	2	860.00 €
292	Pose et raccordement appareil éclairage public	170.00 €	1	170.00 €
300	FetP coffret dérivation avec borniers "Vicking"	220.00 €	1	220.00 €

SOUS-TOTAL : **27 478.60 €**

Actualisation + Coefficient Adjudicateur : **9 430.65 €**

SOUS-TOTAL TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC : **36 909.25 €**

Envoyé en préfecture le 09/07/2024
Reçu en préfecture le 09/07/2024
Publié le
ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_45-DE

CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC

Articles	Désignation	Prix Unitaire	Qtés	Montant HT
208L	Câble U1000RO2V cuivre sans Vert-Jaune : 3 x 16 mm²	5.25 €	650	3 412.50 €

SOUS-TOTAL :	3 412.50 €
Actualisation + Coefficient Adjudicateur :	1 163.32 €
SOUS-TOTAL CONDUCTEURS ECLAIRAGE PUBLIC :	**4 575.82 €**

FOURNITURE HORS BORDEREAU

SOUS-TOTAL FOURNITURE HORS BORDEREAU :	0.00 €
MONTANT TOTAL H.T.	**52 732.95 €**
TVA	**10 546.59 €**
Montant T.T.C.	**63 279.54 €**
PARTICIPATION DU SDEG 20% du H.T.	**10 546.59 €**