





L'innovation partagée

Rue Henri Matisse
ZI ENGACHIES
32000 AUCH
Tél : 05 33 65 03 29

Envoyé en préfecture le 09/07/2024
Reçu en préfecture le 09/07/2024
Publié le
ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_44-DE

6, place de l'Ancien Foirail
BP 60362
32008 AUCH CEDEX
Tél : 05 62 61 84 94

COMMUNE DE VIC FEZENSAC
ESTHETIQUE BT Sout sur P1 "EST" - Av des Pyrénées
Affaire n° DF26/048876
DEVIS n° 2TE401

Coefficient d'adjudication : 0,98
Coefficient d'actualisation TP12A : 1,164
Coefficient d'actualisation TP12B : 1,179
Coefficient d'actualisation TP12C : 1,104
Actu : (juin 2024)

Auch le : 24/06/2024

| I - ETUDES | | | | | |
|--|--|-------|------------|----------|-------------------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-2A | Dossier administratif - ouvrage de groupe 2 - Linéaire réseau R > 500m | f | 1 000,00 € | 1,00 | 1 000,00 € |
| G-3 | Plus value étude réseau sur façade | km | 4 000,00 € | 0,151 | 604,00 € |
| G-4 | Plus value étude réseau souterrain au 1/200 | km | 3 000,00 € | 0,647 | 1 941,00 € |
| G-5B | Plus value étude réseau sur poteaux : dépose | km | 300,00 € | 0,388 | 116,40 € |
| G-11 | Forfait géoréférencement | f | 125,00 € | 1,00 | 125,00 € |
| G-12 | PV article G-11 pour géoréférencement réseau ou branchement demandé par Enedis | ml | 1,00 € | 858,00 | 858,00 € |
| SOUS TOTAL ETUDES HORS COEFFICIENT | | | | | 4 644,40 € |
| SOUS TOTAL ETUDES HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 5 297,96 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

| III - POSTES DE TRANSFORMATION | | | | | |
|--|---|-------|----------|----------|-------------------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-31B | Fo et pose départ BT + fusible dans poste existant y compris cosses pour TIPI | u | 440,00 € | 2,00 | 880,00 € |
| SOUS TOTAL POSTES DE TRANSFORMATION HORS COEFFICIENT | | | | | 880,00 € |
| SOUS TOTAL POSTES DE TRANSFORMATION HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 1 003,83 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

| IV - OUVRAGES BASSE TENSION | | | | | |
|---|--|-------|-------------|----------|-------------------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-44B | Réseau Torsadé posé sur façades S = de 35 à 70mm ² | km | 25 000,00 € | 0,119 | 2 975,00 € |
| G-44C | Réseau Torsadé posé sur Façades S = 150 mm ² | km | 30 000,00 € | 0,032 | 960,00 € |
| G-47A | Raccordement Torsadé - torsadé (section < ou =70 mm ²) | u | 18,50 € | 8,00 | 148,00 € |
| G-47B | Raccordement Torsadé - torsadé (section = 150 mm ²) | u | 30,50 € | 8,00 | 244,00 € |
| SOUS TOTAL OUVRAGES BASSE TENSION HORS COEFFICIENT | | | | | 4 327,00 € |
| SOUS TOTAL BASSE TENSION HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 4 935,90 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

| V - SUPPORTS BETON ET BOIS | | | | | |
|--|-----------------------------|-------|------------|----------|-------------------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-49AD | Poteau béton H=12 - D - 6.5 | u | 1 162,00 € | 1,00 | 1 162,00 € |
| SOUS TOTAL SUPPORTS BETON ET BOIS HORS COEFFICIENT | | | | | 1 162,00 € |
| SOUS TOTAL SUPPORTS BETON ET BOIS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 1 325,52 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

| VI - RESEAUX AERIENS | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------|---------|----------|-----------------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-62B | Dépose et repose d'un faisceau isolé | u | 32,70 € | 3,00 | 98,10 € |
| SOUS TOTAL RESEAUX AERIENS HORS COEFFICIENT | | | | | 98,10 € |
| SOUS TOTAL RESEAUX AERIENS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 111,90 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

| VIII - RESEAUX MT ET BT SOUTERRAINS | | | | | |
|--|---|-------|--------|----------|----------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-87C | Terrain naturel : Tranchée p=1 m de 0.40 m de large | ml | 6,50 € | 75,00 | 487,50 € |

| Code | Description | Unité | Publié le | 5,00 | 38,00 € | |
|---|---|----------------|-----------|----------------|--------------------|--|
| G-87D | Terrain naturel : Tranchée p=1 m de 0.50 m de large | ml | 7,60 € | | | |
| G-88C | Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.40 m de large | ml | | | | |
| G-88D | Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.50 m de large | ml | 14,20 € | 101,00 | 1 434,20 € | |
| G-88E | Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.60 m de large | ml | 16,90 € | 26,00 | 439,40 € | |
| G-88F | Accotement ou chaussée : Tranchée p=1 m de 0.80 m de large | ml | 21,30 € | 9,00 | 191,70 € | |
| G-89C | Plus value article G-87C pour travail en agglomération (TN) L=0,40m | ml | 3,50 € | 75,00 | 262,50 € | |
| G-89D | Plus value article G-87D pour travail en agglomération (TN) L=0,50m | ml | 3,90 € | 5,00 | 19,50 € | |
| G-89J | Plus value article G-88C pour travail en agglomération (TN) L=0,40m | ml | 5,10 € | 351,00 | 1 790,10 € | |
| G-89K | Plus value article G-88D pour travail en agglomération (TN) L=0,50m | ml | 6,20 € | 101,00 | 626,20 € | |
| G-89L | Plus value article G-88E pour travail en agglomération (TN) L=0,60m | ml | 7,30 € | 26,00 | 189,80 € | |
| G-89M | Plus value article G-88F pour travail en agglomération (TN) L=0,80m | ml | 9,00 € | 9,00 | 81,00 € | |
| G-91A | Mise en chantier de travaux classique avec engin de terrassement | u | 300,00 € | 1,00 | 300,00 € | |
| G-92B | Démolition Trottoir cimenté ou chaussée | m ² | 20,20 € | 208,400 | 4 209,68 € | |
| G-94A | Fourniture, transport et mise en oeuvre de sabline, tout-venant ou concassé | m ³ | 58,00 € | 208,230 | 12 077,34 € | |
| G-94B | Fourniture et mise en oeuvre de béton maigre | m ³ | 180,00 € | 12,960 | 2 332,80 € | |
| G-95F | Emulsion gravillonnée bicouche | m ² | 12,00 € | 290,20 | 3 482,40 € | |
| G-96 | Fourniture et pose de grillage avertisseur | ml | 0,80 € | 567,00 | 453,60 € | |
| G-97A | Déroulage câble Section des conducteurs < ou = à 50 mm ² | ml | 1,30 € | 286,00 | 371,80 € | |
| G-97B | Déroulage câble Section des conducteurs comprises entre 50 mm ² et 150 mm ² | ml | 1,90 € | 487,00 | 925,30 € | |
| G-97C | Déroulage câble Section des conducteurs > 150 mm ² | ml | 2,50 € | 267,00 | 667,50 € | |
| G-101A | Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 40/45 mm | ml | 2,20 € | 20,00 | 44,00 € | |
| G-101C | Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 83/90 mm | ml | 4,40 € | 244,00 | 1 073,60 € | |
| G-101D | Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 103/110 mm | ml | 5,50 € | 445,00 | 2 447,50 € | |
| G-101E | Fourreaux en polyéthylène T.P.C Diamètre intérieur 153/160 mm | ml | 7,60 € | 249,00 | 1 892,40 € | |
| G-104A | Fo + pose boîte jonction sout. BTA - Câble HN Section < ou = 50 mm ² | u | 177,10 € | 1,00 | 177,10 € | |
| G-104C | Fo + pose boîte jonction sout. BTA - Câble HN Section de 240 mm ² | u | 592,40 € | 1,00 | 592,40 € | |
| G-115A | Fixation de Câble de réseau | u | 137,90 € | 11,00 | 1 516,90 € | |
| G-115B | Fixation de Câble de branchement | u | 100,30 € | 8,00 | 802,40 € | |
| G-118A | Jonction TORS/Câble Souterrain Section < 50 mm ² | e | 68,70 € | 8,00 | 549,60 € | |
| G-118B | Jonction TORS/Câble Souterrain Section > ou = 50 mm ² | e | 137,90 € | 12,00 | 1 654,80 € | |
| G-120A | F et P raccordement E4R+GRN - toutes sections câble HN (réseau et branchement) | u | 30,00 € | 49,00 | 1 470,00 € | |
| SOUS TOTAL RESEAUX SOUTERRAINS HORS COEFFICIENT | | | | | 46 637,52 € | |
| SOUS TOTAL RESEAUX SOUTERRAINS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 53 200,35 € | |

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

| IX - TRAVAUX DE DEPOSE | | | | | |
|---|--|-------|----------|--------------|-------------------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-126 | Evacuation PBA par transporteur agréé pour recyclage | u | 40,30 € | 11,00 | 443,30 € |
| G-129 | Dépose 1 faisceau isolé, ferrures associées, stockage et réutilisation éventuelle. | km | 623,50 € | 0,388 | 241,92 € |
| G-132B | Dépose matériel non réutilisable : Poteau béton calé ou d'alignement. | u | 115,50 € | 7,00 | 808,50 € |
| G-132G | Dépose matériel non réutilisable : Poteau béton d'arrêt ou d'angle | u | 232,20 € | 4,00 | 928,80 € |
| G-132H | Dépose matériel non réutilisable : Potelet ou console de branchement | u | 24,00 € | 14,00 | 336,00 € |
| G-141C | Dépose coffret coupe-circuit | u | 49,00 € | 8,00 | 392,00 € |
| G-142 | Dépose d'une remontée aérosouterraine | u | 41,40 € | 7,00 | 289,80 € |
| G-145 | Dépose de conducteurs de branchement | u | 14,20 € | 26,00 | 369,20 € |
| SOUS TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE HORS COEFFICIENT | | | | | 3 809,52 € |
| SOUS TOTAL TRAVAUX DE DEPOSE HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 4 345,59 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980 Coefficient d'actualisation: 1,1640

| XI - BRANCHEMENTS ET COFFRETS | | | | | |
|--|--|-------|----------|--------------|--------------------|
| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
| G-155 | F et P borne CIBE monophasé coupe circuit téléreport bétonnage et raccords | u | 230,00 € | 5,00 | 1 150,00 € |
| G-161A | Reprise et/ou rallong Brt 2 conducteurs / réseau torsadé | u | 18,50 € | 9,00 | 166,50 € |
| G-161B | Reprise et/ou rallong Brt 4 conducteurs / réseau torsadé | u | 39,20 € | 4,00 | 156,80 € |
| G-165A | Déroulage, tirage et réglage d'un câble de Brt Posé sur façade | ml | 23,00 € | 32,00 | 736,00 € |
| G-166 | Plus value G-165A pour scellement en façade | u | 50,00 € | 1,00 | 50,00 € |
| G-169G | F et P d'un socle équipable CGV | u | 190,00 € | 11,00 | 2 090,00 € |
| G-173G | F et P dans socle ou coffret CGV | u | 383,00 € | 11,00 | 4 213,00 € |
| G-181A | F et P de module pour câble jusqu'à 240 mm ² inclus | e | 100,00 € | 9,00 | 900,00 € |
| G-181C | F et P de module raccordement et coupure triphasé protégé 60A | e | 120,00 € | 4,00 | 480,00 € |
| G-181D | F et P de module raccordement et coupure monophasé protégé 90A | e | 70,00 € | 1,00 | 70,00 € |
| G-181E | F et P de module pour coupure 400A ou protection 200A | e | 260,00 € | 1,00 | 260,00 € |
| SOUS TOTAL BRANCHEMENTS ET COFFRETS HORS COEFFICIENT | | | | | 10 272,30 € |
| SOUS TOTAL BRANCHEMENTS ET COFFRETS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 11 717,82 € |

Envoyé en préfecture le 09/07/2024

Reçu en préfecture le 09/07/2024



Coefficient d'adjudication: 0,980

Publié le Coefficient d'actualisation: 1,1640

ID : 032-213204621-20240705-DCM2024_44-DE

XII - TERRASSEMENTS ET TRAVAUX DE MACONNERIE, DIVERS

| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
|---|---|----------------|----------|-------------|-------------------|
| G-185 | Béton de fondation, fourniture et mise en œuvre | m ³ | 140,00 € | 1,84 | 257,60 € |
| G-187B | Encastrement de Coffret par Socle Simple ou RMBT 6 plages ou 8 plages | u | 185,00 € | 2,00 | 370,00 € |
| G-192 | Perçement Mur ou Dalle - épaisseur < 0.60 m - | u | 105,70 € | 9,00 | 951,30 € |
| SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HORS COEFFICIENT | | | | | 1 578,90 € |
| SOUS TOTAL TERRASSEMENTS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 1 801,08 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980

Coefficient d'actualisation: 1,1640

XIII - MISE A LA TERRE

| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
|---|--|-------|----------|--------------|-------------------|
| G-195A | Mise à la Terre - L'ensemble pour 1 direction | u | 239,80 € | 7,00 | 1 678,60 € |
| G-197 | Mesures Résistivité Sol par telluromètre à quatre bornes | u | 21,80 € | 19,00 | 414,20 € |
| G-199 | MALT du Neutre BT Réseau Souterrain | u | 107,90 € | 11,00 | 1 186,90 € |
| SOUS TOTAL MISE A LA TERRE HORS COEFFICIENT | | | | | 3 279,70 € |
| SOUS TOTAL MISE A LA TERRE HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 3 741,22 € |

Coefficient d'adjudication: 0,980

Coefficient d'actualisation: 1,1640

XIV - CONDUCTEURS

| ARTICLES | DESIGNATIONS | UNITE | PU HT | QUANTITE | MONTANT |
|---|--|-------|---------|---------------|--------------------|
| G-205C | Câble Torsadé 3 x 70 mm ² + 1 x 54.6 mm ² | ml | 8,50 € | 130,00 | 1 105,00 € |
| G-205D | Câble Torsadé 3 x 150 mm ² + 1 x 70 mm ² | ml | 15,00 € | 27,00 | 405,00 € |
| G-206D | Torsadé de branchement aérien aluminium : 4 x 25 mm ² | ml | 4,10 € | 42,00 | 172,20 € |
| G-207D | Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 4 x 35 mm ² | ml | 6,90 € | 286,00 | 1 973,40 € |
| G-207F | Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 3 x 95 + 50 mm ² | ml | 15,00 € | 195,00 | 2 925,00 € |
| G-207G | Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 3 x 150 + 70 mm ² | ml | 19,00 € | 292,00 | 5 548,00 € |
| G-207H | Câble Aluminium NFC 33-210 - HN 33S33 : 3 x 240 + 95 mm ² | ml | 29,00 € | 267,00 | 7 743,00 € |
| SOUS TOTAL CONDUCTEURS HORS COEFFICIENT | | | | | 19 871,60 € |
| SOUS TOTAL CONDUCTEURS HT (Coefficients d'adjudication et d'actualisation compris) | | | | | 22 667,93 € |

Coefficient d'adjudication : 0,980

Coefficient d'actualisation: 1,1640

Coefficient conducteurs EP: 1,000

| | |
|--|---------------------|
| MONTANT TOTAL (SANS REPRISE CUIVRE) | 110 149,11 € |
| MONTANT TOTAL HT | 110 149,11 € |
| MONTANT TVA 20 % | 22 029,82 € |
| MONTANT TOTAL TTC | 132 178,93 € |
| MONTANT TOTAL HT (avec déduction Cuivre) | 110 149,11 € |
| MONTANT TOTAL TTC (avec déduction Cuivre) | 132 178,93 € |

| | |
|--|---------------------|
| dont Total Acompte versé TTC | |
| SOLDE TTC (avec déduction Cuivre) | 132 178,93 € |
| SOLDE HT (avec déduction Cuivre) | 110 149,11 € |
| dont TVA 20% SOLDE | 22 029,82 € |