


**COLAS France - Etablissement de TARBES**

108 Rue Kleber Prolongee

65000 TARBES

Tél : 05.62.36.51.71

SIRET : 329 338 883 03322

COMMUNE DE LANNEMEZAN

1 PL DE LA REPUBLIQUE

65300 LANNEMEZAN

Nos réf : Devis n° 894388 | Opportunité n° 89965

Dossier suivi par : Valerie DURANTON

TARBES, le mardi 26 mars 2024

**LANNEMEZAN - Marché Subséquent N°12 ACCORD CADRE VOIRIE\_\_NEGO\_variante urbalth**

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
.	<b>DQE - ESPLANADE CINEMA</b>				
.	<b>INSTALLATION, EXECUTION, RECEPTION</b>				
1	Installation de chantier	ft	1.000	4 310.28	4 310.28
	<i>Total chapitre : INSTALLATION, EXECUTION, RECEPTION</i>				<i>4 310.28</i>
.	<b>PREPARATION - DEMOLITION</b>				
2,1	Démontage de chaussée	m2	750.000	8.40	6 300.00
2,2	Démolition de bordures ou de caniveaux	ml	30.000	11.97	359.10
	<i>Total chapitre : PREPARATION - DEMOLITION</i>				<i>6 659.10</i>
.	<b>VOIRIE / REVÊTEMENTS / BORDURES</b>				
3,1	Terrassement pleine masse, compris évacuation des matériaux.	m3	200.000	41.69	8 338.00
3,2	Grave concassée 0/31,5	m3	500.000	47.32	23 660.00
3,3	Enrobés à chaud	m2	270.000	22.18	P.M.
.4	Fourniture et mise en oeuvre de revêtement bicouche à l'émulsion de bitume	m2	500.000	10.20	5 100.00
3,4	<b>Dalle en béton</b>				
	La fourniture et la mise en oeuvre d'un revêtement en béton désactivé. Réalisation d'un revêtement en béton ferraillé, taloché et lissé, d'une épaisseur de 12cm puis pulvérisation d'un désactivant sur la surface fraîche d'un béton, etc... Coloris beige clair identique aux supports déjà existants sur la commune	m2	630.000	67.48	42 512.40
3,4,2	La fourniture et la mise en oeuvre d'un revêtement en béton drainant. Réalisation d'un revêtement en béton drainant et perméable à 20 % de coefficient de porosité, y compris joints de dilatation avec profil en Inox, laiton, etc... Coloris beige clair identique aux supports déjà existants sur la commune	m2	675.000	73.87	P.M.
.4	Variante urbalth	m2	675.000	57.61	38 886.75
	<i>Total chapitre : Dalle en béton</i>				<i>81 399.15</i>
3,5	<b>Bordures et caniveaux</b>				
3,5,1	Profil T 2 classe U+DH	ml	75.000	30.46	2 284.50
3,5,2	Caniveau CS 1 classe U+DH	ml	75.000	17.67	1 325.25
3,5,3	Caniveau double revers CC 1 classe U+DH	ml	27.000	43.24	1 167.48
3,5,4	Volige en acier corten à bord DROIT h:130mm ep:1,0 mm	ml	110.000	38.10	4 191.00
	<i>Total chapitre : Bordures et caniveaux</i>				<i>8 968.23</i>
	<i>Total chapitre : VOIRIE / REVÊTEMENTS / BORDURES</i>				<i>127 465.38</i>
.	<b>MAÇONNERIES</b>				
4,1	Muret	ml	97.000	219.47	21 288.59
4,2	Escalier	m3	9.000	693.80	6 244.20
4,3	Seuil en béton	ml	5.000	180.70	903.50
	<i>Total chapitre : MAÇONNERIES</i>				<i>28 436.29</i>
.	<b>ESPACES PAYSAGERS</b>				
5,1	Terrassement pleine masse, compris évacuation des matériaux.	m3	230.000	38.68	8 896.40
5,2	Fosses de plantation pour arbres	u	14.000	362.65	5 077.10
5,3	Remblais d'apport en terres végétales	m3	260.000	76.41	P.M.
	<i>Total chapitre : ESPACES PAYSAGERS</i>				<i>13 973.50</i>
.	<b>ASSAINISSEMENT EAUX USEES</b>				
6,1	remblai	m3	12.000	271.53	3 258.36



## COLAS France - Etablissement de TARBES

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
6,2	Fourniture et pose en tranchée de canalisations P.V.C. à écoulement libre	ml	8.000	31.79	254.32
6,3	Boite de branchement	u	1.000	405.00	405.00
6,4	Raccordement sur collecteur principal	u	1.000	540.00	540.00
.	<b>Total chapitre : ASSAINISSEMENT EAUX USEES</b>				<b>4 457.68</b>
.	<b>ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES</b>				
7,1	remblai	m3	340.000	70.73	24 048.20
7,2	Fourniture et pose en tranchée de canalisations P.V.C. à écoulement libre	ml	60.000	27.70	1 662.00
7,3	Fourniture et pose en tranchée de canalisations en B.C.A. à écoulement libre	ml	120.000	44.85	5 382.00
7,4	Regard de visite en béton	u	7.000	945.00	6 615.00
7,5	Regard avaloir adaptée à la bordure	u	3.000	598.68	1 796.04
7,6	Boite de branchement	u	9.000	328.93	2 960.37
7,7	Puisard d'infiltration	u	7.000	1 600.00	P.M.
7,8	Raccordement sur collecteur principal	u	1.000	540.00	540.00
7,9	Raccordement sur regard	u	2.000	162.00	324.00
7,10	Mise à niveau de regards d'assainissement	u	7.000	275.40	1 927.80
.	<b>Total chapitre : ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES</b>				<b>45 255.41</b>
.	<b>ELECTRICITE</b>				
8,1	remblai	m3	70.000	59.20	4 144.00
8,2	Fourniture et pose de gaines TPC en tranchée ouverte	ml	250.000	6.39	1 597.50
8,3	Fourniture et pose de chambres de tirage	u	1.000	574.99	574.99
8,4	Fourniture et pose de massif en béton préfabriqué	u	1.000	427.36	427.36
.	<b>Total chapitre : ELECTRICITE</b>				<b>6 743.85</b>
.	<b>ECLAIRAGE PUBLIC</b>				
9,1	remblai	m3	140.000	58.46	8 184.40
9,2	Fourniture et pose de gaines TPC en tranchée ouverte	ml	230.000	14.67	3 374.10
9,3	Fourniture et pose d'un câble de terre	ml	250.000	3.82	955.00
9,4	Fourniture, pose et raccordement de câble pour éclairage public	ml	250.000	7.88	1 970.00
9,5	Pose et raccordement d'un mat h:10m équipé de 4 spots	u	2.000	756.00	1 512.00
9,6	Pose et raccordement d'une colonne h:3m	u	16.000	294.00	4 704.00
9,7	Raccordement sur lampadaire existant	ft	1.000	126.00	126.00
9,8	<b>Fourniture et pose de massif en béton préfabriqué</b>				
9,8,1	Terrassement nécessaire à la pose du massif entraxe 200x200 mm, tige 16 mm, poids de 180 kg. Le rebouchage et le compactage des matériaux, la fixation et le calage du candélabre, y compris semelle de type "péplic" et 4 capuchons graissés de type "captige".	u	16.000	217.75	3 484.00
9,8,2	Terrassement nécessaire à la pose du massif entraxe 300x300 mm, tige 20 mm, poids de 500 kg. Le rebouchage et le compactage des matériaux, la fixation et le calage du candélabre, y compris semelle de type "péplic" et 4 capuchons graissés de type "captige".	u	2.000	427.36	854.72
.	<b>Total chapitre : Fourniture et pose de massif en béton préfabriqué</b>				<b>4 338.72</b>
.	<b>Total chapitre : ECLAIRAGE PUBLIC</b>				<b>25 164.22</b>
.	<b>TELECOM</b>				
10,1	remblai	m3	7.000	100.21	701.47
10,2	Fourniture et pose de gaines TPC en tranchée ouverte	ml	30.000	9.36	280.80
10,3	Fourniture et pose de chambres de tirage	u	2.000	594.23	1 188.46
.	<b>Total chapitre : TELECOM</b>				<b>2 170.73</b>
.	<b>MOBILIER URBAIN</b>				
11,1	Potelets	u	14.000	217.72	3 048.08
.	<b>Total chapitre : MOBILIER URBAIN</b>				<b>3 048.08</b>
.	<b>SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE</b>				
12,1	Panneau signalétique	u	1.000	351.00	351.00
12,1	<b>Marquage au sol</b>				



COLAS France - Etablissement de TARBES

N°	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	QUANTITÉ	P.U. HT (EUR)	MONTANT HT (EUR)
12,1,1	Réalisation de marquage de type « STOP » sur 0.50m de large, la fourniture et la mise en œuvre de peinture réflectorisée 24 mois de catégorie 1. Il comprend notamment : - le nettoyage préalable de la chaussée, sur la largeur de chacune des lignes, augmentée d'une garde de 5 cm de part et d'autre ; - l'implantation préalable ; - le pré-marquage et toutes les sujétions nécessaires à la réalisation de la prestation ; - la fourniture et la mise en œuvre mécanique de la peinture réflectorisée 24 mois ; - la fourniture et la mise en œuvre du produit de rétro-réflexion ; - toutes sujétions de signalisation verticale provisoire pour protéger les marquages durant le séchage.	m2	2.000	37.80	75.60
12,1,2	Réalisation de marquage de type « Passage piéton » sur 0.50m de large, la fourniture et la mise en œuvre de peinture réflectorisée 24 mois de catégorie 1. Il comprend notamment : - le nettoyage préalable de la chaussée, sur la largeur de chacune des lignes, augmentée d'une garde de 5 cm de part et d'autre ; - l'implantation préalable ; - le pré-marquage et toutes les sujétions nécessaires à la réalisation de la prestation ; - la fourniture et la mise en œuvre mécanique de la peinture réflectorisée 24 mois ; - la fourniture et la mise en œuvre du produit de rétro-réflexion ; - toutes sujétions de signalisation verticale provisoire pour protéger les marquages durant le séchage.	m2	18.000	37.80	680.40
	<b>Total chapitre : Marquage au sol</b>				<b>756.00</b>
12,2	Panneau signalétique + marquage au sol ensemble PMR	ft	2.000	351.00	702.00
12,3	Bande podotactile	ml	15.000	243.00	3 645.00
12,4	Bande de guidage résine	ml	80.000	10.80	864.00
	<b>Total chapitre : SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE</b>				<b>6 318.00</b>
			<b>Sous-total HT (EUR)</b>		<b>274 002.52</b>
	<p><b>Conditions particulières :</b> La présente offre est valable 15 jours. Elle a été établie sans pouvoir tenir compte de l'ensemble des conséquences, notamment économiques, résultant de la survenance soudaine de la crise géopolitique que nous traversons et du « choc énergétique » en cours, dont l'évolution est imprévisible. Nos prix sont fixés au regard de la connaissance que nous avons à ce jour de la disponibilité et du cours des différentes énergies et des matières premières nécessaires à l'exécution du marché et à la fabrication des matériaux devant être mis en œuvre. Nos coûts sont donc exposés à une très forte volatilité et nous avons des incertitudes quant à la disponibilité prochaine des différents approvisionnements. Des adaptations en cours d'exécution pourront s'avérer nécessaires.</p>				

Totaux hors option

<b>Montant total HT (EUR)</b>	<b>274 002.52</b>
TVA 20.0%	54 800.50
<b>Montant total TTC (EUR)</b>	<b>328 803.02</b>

Conditions de règlement : Virement Sécurisé (FR) - 30 jours date de facture

Fait à TARBES, le mardi 26 mars 2024  
Le Chef de centre  
Matthieu D'AUBERT

Date et signature du client  
Précédé de la mention "LU et APPROUVE,  
BON pour ACCORD"